

S'inicia la rehabilitació del Turó Park

El parc incorporarà millores proposades pel veïnat i els comerciants de la zona i posarà en valor el patrimoni natural i escultòric de l'obra de Rubió i Tudurí.

Les obres consistiran en el buidatge del llac per impermeabilitzar-lo, la consolidació dels camins de sauló i la renovació del verd: pradera, arbustiva i arbrat, millores del reg i la xarxa freàtica, renovació de jocs infantils, mobiliari urbà i nova senyalització.

El Turo Park va néixer com a parc d'atraccions el 1912 i va funcionar com a tal fins el 1929. L'any 1934, l'arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí, aleshores director del Servei de Parcs i Jardins de Barcelona, el va transformar en un espai públic d'ús únicament veïnal. El 2001, l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona va realitzar una restauració integral del parc, incloent-hi la reurbanització dels carrers que l'envolten.

Degut a l'ús intensiu veïnal del parc i a la pèrdua i al desgast dels elements vegetals originals que necessitaven una rehabilitació i un manteniment extraordinaris, s'ha decidit fer un seguit de millores amb la col·laboració ciutadana, recollint-ne les propostes del veïnat i del teixit comercial de la zona.

Les actuacions previstes són:

– Rehabilitació del llac

Donada la categoria de Parc Històric, es farà una rehabilitació integral del llac per tal de millorar el seu estat de conservació, la qual cosa afecta a la flora i la fauna, pel deteriorament del pas del temps. Es farà el buidatge del llac amb el trasllat a una ubicació temporal de fauna i posterior retorn de les espècies autòctones, un cop finalitzades les obres. Es retiraran les plantes actuals i es plantaran noves plantes de les mateixes espècies que les actuals.

L'actuació en el llac consisteix en la impermeabilització del vas perquè no hi hagi fuites, amb la instal·lació de noves bombes de recirculació, quadre de control i filtratge. Alhora, es faran nous paviments i desguassos perimetrals.

– Consolidació camins sauló

Tot i que el parc no té grans pendents, si que hi ha diversos punts on els camins presenten un deteriorament, tant per escorrenties com per acumulació d'aigua per trobar-se saturats. Es posarà nou sauló estabilitzat en els camins amb més pendent i travesses i cunetes de pedra.

– Renovació del verd – Pradera – Arbustiva

Actualment el parc té una quantitat considerable d'arbustiva distribuïda en els diferents parterres. Està previst renovar la gespa-prat, millorar els sòls, i la plantació i renovació d'arbusts. També es reposaran les plantes entapissants.

– Poda i reposició puntual d'arbrat perdut

Es preveu la plantació de nous arbres per reforçar el caràcter verd del parc, i recuperar l'important estrat arbori que va tenir en el seu dia. Es realitzarà la poda per sanejament-neteja dels arbres i també es retiraran les palmeres de llavor.

– Millores en el reg i la xarxa freàtica

– Recuperació teatre titelles

Es recuperarà l'antic teatre: es farà una nova tarima per a l'escenari i un mòdul prefabricat. El manteniment del mateix serà a càrrec de l'adjudicatari de la concessió.

– Renovació de jocs infantils (6-12 anys) i nous jocs generacionals

L'àrea de jocs infantils de 6-12 anys amb una superfície de 120 m² s'actualitzarà amb nous jocs i tindrà una barana perimetral. També s'incorporaran sis jocs generacionals.

– Renovació de mobiliari: bancs i papereres

Es farà la substitució de tots els bancs deteriorats i de les papereres.

– Senyalització dels usos del parc

Es farà la senyalització dels nous horaris del parc i dels usos i activitats que estan permeses.

La previsió del termini estimat d'execució és d'uns set mesos de durada.